



YAKLAŞIK MALİYET PROFİL METRAJİ

İşin Adı: Küçükaly Belediyesi Bina İnşaatı İşİ

01.01-Zemin Kat

Y.23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması KG

Bölüm	Açıklama	Profil Tipi	Adet	Boy	Kaynak Katsayısı	Birim Ağırlık	Azı
	A Aksı	KUTU 60X40 s= 2 mm	4	2.5		3.01	30.100
	B Aksı	KUTU 70X70 s= 3 mm	2	1.75		6.16	21.560
	Platform	BORU 28.6 s= 2.0	2	2.5		1.282	6.410
	Platform	LAMA 20x10	3	0.5		1.57	2.355
	Platform	DKP SAC 2.00	1	1		15.7	15.700

TOPLAM 76.125

Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması M2

Bölüm	Açıklama	Profil Tipi	Adet	Boy	Kaynak Katsayısı	Yüzey Alanı	Azı
	A Aksı	KUTU 60X40 s= 2 mm	4	2.5		0.193	1.93
	B Aksı	KUTU 70X70 s= 3 mm	2	1.75		0.27	0.94
	Platform	BORU 28.6 s= 2.0	2	2.5		0.0898	0.45
	Platform	LAMA 20x10	3	0.5		0.06	0.09
	Platform	DKP SAC 2.00	1	1		1	1.00

TOPLAM 4.414

KONTROL
Mehmet GÜNDÜZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL
Erim DİLMEN
İnşaat Mühendisi

KONTROL
Tufan OĞUZ
İnşaat Mühendisi

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Faruk GÜNEŞ
İnşaat Mühendisi