



## Yaklaşık Maliyet Demir Metraji

İşin Adı: Küçükyalı Belediyesi Bina İnşaatı İş

01.01-Zemin Kat

Nervürlü Demir

Bölüm	Açıklama	Çap	Adet	Boy	Toplam Boy	Birim Ağırlık	Ø8- Ø12	Ø14- Ø28	Ø30- Ø50	
	Temel Kirişleri Üst Donatı	16	95	3	285.00	1.578		449.730		
	Temel Kirişleri Alt Donatı	16	95	3	285.00	1.578		449.730		
	Gövde Donatısı	18	95	2	190.00	1.998		379.620		
	Temel Kirişleri Etriye	10	360	2.4	864.00	0.617	533.088			
	Döşeme Enine Donatı	8	85	9.5	807.50	0.395	318.963			
	Döşeme Boyuna Donatı	8	70	5.5	385.00	0.395	152.075			
<b>Grup Toplamları</b>							<b>1,004.126</b>	<b>1,279.080</b>		

KONTROL  
Mehmet GÜNDÜZ  
İnşaat Mühendisi

KONTROL  
Erim DİLMEN  
İnşaat Mühendisi

KONTROL  
Tufan OĞUZ  
İnşaat Mühendisi

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ  
Faruk GÜNEŞ  
İnşaat Mühendisi